

Verarbeitung Obolith MINI-Gabionen

Der Untergrund braucht nur eingeebnet werden, ein maschinelles Verdichten oder ein Fundament ist nicht in jedem Fall zwingend nötig.

Ein geringer Anteil der Steine im Korb ist gewollt untermaßig, so dass weniger Hohlräume beim werksseitigen Befüllen entstehen. Ein Herausfallen einzelner untermaßiger Steine ist möglich, jedoch unbedenklich.

Die mögliche Aufbauhöhe ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten. Eine ausreichende Standfestigkeit muss gewährleistet sein.